



È consigliabile installare sulla mandata una valvola di bilanciamento o intercettazione modello Herz Stromax con fori di scarico, sfruttando uno dei 2 fori per alloggiare il capillare.

Come si regola?

La regolazione avviene semplicemente utilizzando i grafici forniti con le curve

Montaggio sul ritorno



di lavoro (in base alle dimensioni del prodotto) conoscendo la portata della linea su cui è installato il regolatore e la pressione che si vuole mantenere nell'impianto.

Una maggiore accuratezza (o in mancanza dell'informazione sulla portata dell'impianto) può essere ottenuta mediante l'uso del computer di misurazione Herz Flowplus seguendo le istruzioni dello strumento stesso. ■



Herz Armaturen nella prestigiosa Chiesa di San Costanzo a Perugia

Benessere in una delle chiese più importanti di Perugia. Noto come uno dei luoghi più cari ai perugini, dove le reliquie di San Costanzo (patrono della Città) riposano.

Un lavoro di pregio che ha visto impegnate moltissime squadre di restauratori, pittori, impiantisti ecc.

Previsto in fase di progettazione, l'impianto a pannelli radianti è stato scelto per comfort, risparmio energetico ed inesistente impatto estetico. In questa chiesa è stato posato un pannello in polistirene espanso a celle chiuse con nocche, altezza 30+28

mm, densità 35 Kg/mc. Il tubo multistrato HERZ utilizzato in questo contesto è un PE/RT/Al/PE-HD ad elevata resa termica. Sono stati inoltre forniti fascia perimetrale e giunti di dilatazione, nonché i collettori Herz per le varie partenze dell'impianto. ■



Il parere dell'installatore

Alessandro Chiappini - operaio specializzato

Maen snc di Campini Mauro ed Enrico - Marsciano (PG)

Il restauro della Chiesa di San Costanzo è stato per noi motivo di orgoglio. Mi sono affidato, insieme al progettista, all'agenzia Sipi Forniture con la quale collaboro per la scelta

dei materiali. Ho installato in questa chiesa l'impianto a pannelli radianti Herz, ho riscontrato in questo prodotto un'ottima facilità d'impiego dovuta soprattutto al buon incastro maschio/femmina

del pannello. Anche la posa del tubo è andata bene, la malleabilità del prodotto mi ha permesso di essere veloce nell'esecuzione. Sono soddisfatto della scelta che il nostro team ha fatto! ■